Ведомость объёмов работ по проекту 594-8П-ЭОМ13
Строительство автомобильного парка войсковой части № 25294.
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Бокс дежурных средств на 4 м/м.

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	**Монтаж элементов крепления, используемых для крепежа светотехнической арматуры:**		-	-	
-	Профиль С-образный 41x21x3000	DBL 1.5 мм	шт.	18	
-	Шпилька резьбовая, гальванически оцинкованная сталь	M8x1000	шт.	36	
-	Гайка шестигранная, гальванически оцинкованная сталь	M8	шт.	180	
-	Шайба кузовная, гальванически оцинкованная сталь	M8	шт.	72	
-	Скоба, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления	PL	шт.	36	
-	Скоба для лотка с основ. 100 мм, сталь оцинк.	SPC	шт.	36	
-	Пластина монтажная вертикальная		шт.	15	
-	П-образный профиль, L3000 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк.	PSL	шт.	11	
-	Консоль одиночная 41x21 на лоток с осн.500, сталь оцинк.		шт.	21	
2.	**Монтаж скобы накладной, оцинкованной**		**шт.**	**650**	
-	Диаметром 22 мм		шт.	500	
-	Диаметром 26 мм		шт.	150	
3.	**Монтаж кабеленесущих систем (лотка неперфорированного, сталь оцинкованная):**		-	-	
-	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная L-3м.	50x100x3000	м.	66	
4.	**Монтаж и крепление кабеленесущих систем:**		-	-	
-	Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная	осн. 100мм, L=3000	м	66	
-	Перегородка лотка SEP, сталь оцинкованная	H=50, L=3000	м	33	
-	Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинк.	CPO90, 50x100	шт.	4	
-	Ответвитель горизонтальный Т-образный, сталь оцинк.	DPT, 50x100	шт.	2	
-	Крышка угла гориз. 90°, сталь оцинк.	CPO90 осн.100мм	шт.	4	
-	Крышка Т-ответв. гориз., сталь оцинк.	DPT осн.100мм	шт.	2	
-	П-образный профиль, L1000 мм, толщ. 2.5мм, сталь оцинк.	PSM	шт.	36	
-	Консоль на лоток с осн.600, сталь оцинк.	BM	м	36	
-	Пластина соединительная, сталь оцинкованная	GTO 50	шт.	28	
-	Пластина для электрического контакта, медь	PTCE	шт.	28	
-	Винт с квадратным подголовником, гальванически оцинкованная сталь	M6x10	шт.	246	
-	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь	M6	шт.	246	
-	Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь	M5x8	шт.	48	

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
-	Болт с частичной резьбой, гальванически оцинкованная сталь	М8х60	шт.	72	
-	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь	М8	шт.	72	
-	Стандартный анкер со шпилькой	М10	шт.	72	
5.	**Прокладка гофрированной трубы:**		**м**	**400**	
-	ПВХ 20	ПВХ 20	м	300	
-	ПВХ 25	ПВХ 25	м	100	
7.	**Прокладка труб с кабельной продукцией:**		**м**	**1332**	
-	ВВГнг(А)-LS 3х1,5		м	121	
-	ВВГнг(А)-LS 3х2,5		м	331	
-	ВВГнг(А)-LS 5х2,5		м	305	
-	ВВГнг(А)-LS 5х4		м	31	
-	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5		м	305	
-	ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5		м	15	
-	ВВГнг(А)-FRLS 5х16		м	30	
-	ВВГнг(А)-FRLS 5х35		м	16	
-	ПуГВнг(А)-LS 1х25		м	50	
-	ПуГВнг(А)-LS 1х6		м	20	
-	ПуГВнг(А)-LS 1х4		м	20	
9.	**Монтаж и подключение коробки ответвительной с 6 кабельными вводами д. 20мм, IP44:**		**шт.**	**50**	
-	100х100х50мм.		шт.	50	
10.	**Монтаж щитов и ящиков:**		-	-	
-	Щит ГРЩ напольного исполнения IP31	5798, 5798/1	компл.	1	
-	Щит ЩМП УХЛ1 IP66 800х600х300 мм (ВхШхГ) с рубильником OptiSwitch DI 3р 160А	ЩМП УХЛ1	компл.	2	
-	Щит управления обогревом	ЩУоб1	шт.	1	
11.	**Монтаж выключателей:**		**шт.**	**10**	
-	Выключатель одноклавишный, открытой установки, 10А, 250В, IP44		шт.	10	
12.	**Монтаж и подключение светотехнических устройств:**		**шт.**	**33**	
-	Светодиодного 38В, IP40	ДВО12-38-063 Opal 840	шт.	3	
-	Светодиодного 38В, IP40 с БАП	ДВО12-38-063 Opal 840 EM	шт.	4	
-	Светодиодного накладной 19В, IP54	ДПО15-38-104 WP:840	шт.	10	
-	Светодиодного накладной 19В, IP54 с БАП	ДПО15-38-104 WP 840 EM	шт.	7	
-	Светодиодного накладного 24Вт, IP65	ДБО85-24-001 Tablette 840	шт.	9	
14.	**Монтаж молниезащиты и заземления:**		-	-	
-	Круглый проводник, оцинкованный D8мм NC1008		м	160	
-	Зажим соединительный круглого проводника 8мм, оцинкованный NG3103		шт.	15	
-	Хомут силовой оцинкованный, 32-35мм		шт.	10	
-	Зажим угловой коньковый 100мм ND2202		шт.	30	
-	Металлический держатель, 100мм ND2106		шт.	150	

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
-	Держатель проводника круглого 8мм (фасад) ND2307		шт.	40	
-	Фальцевый зажим ND2001		шт.	10	
-	Полоса стальная оцинкованная 40х4мм NC2444		м	115,31	
-	Стержень заземления оцинкованный 16мм х 1500мм NE1202		шт.	8	
-	Муфта соединительная 16мм, омедненная сталь NE1304CC		шт.	4	
-	Наконечник заземления 16мм, латунь NE1402		шт.	4	
-	Соединитель "стержень - полоса", оцинкованный NE1302		шт.	4	
-	Зажим заземления "полоса - пруток", оцинкованный NG3101		шт.	4	
-	Зажим заземления "полоса - полоса", оцинкованный NG3105		шт.	6	
-	Головка ударопримная 16мм, сталь NE1404		шт.	2	
-	Лента изоляционная, для гидроизоляции зажимов в грунте NA1001		м	18	

Представитель заказчика:
Ведущий инженер-инспектор группы строительного контроля по направлениям инспекции строительного контроля РУЗКС ЗВО — Корешков А.В.

Представитель генерального подрядчика:
Руководитель проекта службы капитального строительства филиала "СУ по ЗВО" ППК "ВСК" — Урецкий Б.А.

Представитель генерального подрядчика:
Старший инженер по надзору за строительством службы капитального строительства филиала "СУ по ЗВО" ППК "ВСК" Меньшакова М.В. приказ №104-дсп от 02.06.2023г. — Меньшакова М.В.

Представитель электромонтажной организации:
Начальник строительного участка ООО "Запсибгазпром-Газификация" — Озермегов З.М.