Ведомость объёмов работ 594-8П-КР3 - "Строительство автомобильного парка войсковой части №25594"

Эстакада (ГП-24)

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
2	Разработка котлована под фундаментную плиту эстакады		$м^3$	54,04	
3	Устройство песчаного основания h=300мм под фундаментную плиту эстакады (с уплотнением)		$м^3$	13,20	
4	Устройство бетонной подготовки толщ. 100мм под фундаментную плиту эстакады (Бетон В7,5)		$м^3$	3,904	
5	Нанесение праймера на бетонную подготовку фундаментной плиты эстакады		$м^2$	42,04	Технониколь 01
6	Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя по слою праймера горизонтальных поверхностей бетонной подготовки эстакады		$м^2$	42,04	Техноэласт ЭПП
7	Армирование фундаментной плиты эстакады				
-	Арматура Ø 12мм А500С L=пог.м	ГОСТ 34028-2016	кг	898,9	
-	Арматура Ø 12мм А500С L=пог.м	ГОСТ 34028-2016	кг	112,14	
-	Арматура Ø 12мм А500С L=1885	ГОСТ 34028-2016	кг	53,44	
-	Арматура Ø 12мм А500С L=2605	ГОСТ 34028-2016	кг	291,06	
-	Арматура Ø 10мм А240 L=1420	ГОСТ 34028-2016	кг	66,88	
-	Арматура Ø 12мм А500С L=425	ГОСТ 34028-2016	кг	184,59	ЗД1
-	Уголок 125х8 L=пог.м	ГОСТ 8509-93	кг	757,50	ЗД1 G3сп-5
-	Уголок 200х125х12 L=1000	ГОСТ 8510-86	кг	743,5	С255
8	Бетонирование фундаментной плиты тол. 300мм эстакады (Бетон В30)		$м^3$	14,40	B30F150W8
9	Бетонирование лежней эстакады (Бетон В30)		$м^3$	11,26	B30F150W8 11,16
10	Обратная засыпка пазух котлована эстакады		$м^3$	12,68	

Представитель заказчика:
Ведущий инженер-инспектор группы СК по направлению ИСК РУЗКС ЗВО — Корешков А.В.

Представитель генерального подрядчика:
Руководитель проекта службы капитального строительства филиала "СУ по ЗВО" ППК "ВСК" — Урецкий Б.А.

Представитель генерального подрядчика:
Руководитель проекта службы капитального строительства филиала "СУ по ЗВО" ППК "ВСК" — Урецкий Б.А.

Представитель строительно-монтажной организации:
Начальник строительного участка ООО "Запсибгазпром-Газификация" — Озермегов З.М.