Ведомость объёмов работ 594-8П-ЭС «Строительство автомобильного парка войсковой части №25594» Фундаменты под БКТП

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	***Разработка котлована под фундаментную плиту Фм1 БКТП***		***м3***	***60,60***	
2	***Устройство прослойки из полиэтиленовой пленки***		***м2***	***68,62***	
3	***Устройство бетонной подготовки фундаментной плиты*** h=100мм	Бетон В 7,5	***м3***	***6,86***	
4	***Устройство обмазочной гидроизоляции бетонной подготовки Фм1 мастикой в два слоя по слою праймера***	Технониколь 01 Технониколь №24	***м2***	***68,62***	
5	***Армирование фундаментной плиты***		***кг***		
-	Арматура Ø8 А240	ГОСТ 34028-2016	кг	142,632	
-	Арматура Ø10 А240	ГОСТ 34028-2016	кг	116,886	
-	Арматура Ø12 А500С	ГОСТ 34028-2016	кг	1552,392	
6	***Монтаж закладных деталей***		***кг***		
-	Лист 6х250х250	ГОСТ 19903-2015	кг	35,328	
-	Арматура Ø8А500С	ГОСТ 34028-2016	кг	5,712	
7	***Бетонирование фундаментной плиты Фм1***	Бетон В30 F150 W8	***м3***	***19,596***	
8	***Бетонирование вертикальных поверхностей фундаментной плиты Фм1***	Бетон В30 F150 W8	***м3***	***6,264***	
9	***Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента Фм1 мастикой в два слоя по слою праймера***	Технониколь 01 Технониколь №24	***м2***	***57,78***	
10	***Устройство опорных балок для установки БКТП***				
-	Двутавр 20Ш1	ГОСТ 57837-2017	кг	1581,255	
-	Уголок 75х6	ГОСТ 8509-93	кг	23,16	
11	***Обработка металлоконструкций и опорных балок для установки БКТП эмалью ПФ-115 в два слоя по слою грунтовки ГФ-021***		***м2***	***54,47***	
12	***Монтаж металлокаркаса нижней части ростверка здания БКТП в/о 1-3/А-Г***				
	арматура 12мм А500С L100мм	*ГОСТ 34028-2016*	шт/кг	20/1,76	

	профильная труба 40х20х2	ГОСТ 8645-68 Ст3сп-5	м.п/кг	53,18/90,41	
13	***Антикорразийная защита металлокаркаса ограждающих конструкций здания БКТП эмалью ПФ-115 по слою грунтовки ГФ-021 (1 слой)***		***м2***	6,38	
14	***Монтаж профлиста ограждающих конструкций здания БКТП в/о 1-3/А-Г***	С8-1150-0,6	***м2***	***15,95***	

Представитель заказчика:
Ведущий инженер-инспектор группы строительного контроля по направлениям инспекции строительного контроля РУЗКС ЗВО

Приемыхов Н.Ю.

Корешков А.В.

Представитель генерального подрядчика:
Руководитель проекта службы капитального строительства филиала "СУ по ЗВО" ППК "ВСК"

Урецкий Б.А.

Представитель генерального подрядчика:
Руководитель проекта службы капитального строительства филиала "СУ по ЗВО" ППК "ВСК"

Урецкий Б.А.

Представитель электромонтажной организации:
Начальник строительного участка ООО "Запсибгазпром-Газификация"

Озермегов З.М.