Ведомость объёмов работ 594-8П-КР3 - "Строительство автомобильного парка войсковой части №25594"

Танковый брод (ГП16)

№ п/п	Наименование	Тип, марка,ГОСТ	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 1. Земляные работы**				
1.1	Разработка котлована		м3	591,56	
1.2	Выемка непригодного грунта		м3	590,7	
1.3	Замещение непригодного грунта песком		м3	590,7	Песок средний
1.4	Обратная засыпка грунтом пазух котлована		м3	159,3	
	Раздел 2. Фундамент под танковый брод				
2.1	Устройство песчаного основания 300 мм под фундаментную плиту		м3	90,504	Песок средний
2.2	Устройство бетонной подготовки 100 мм по фундаментную плиту		м3	28,488	Бетон В7,5
2.3	Нанесение обмазочной гидроизоляции мастикой "Технониколь 24" в 2 слоя по праймеру на бетонную подготовку фундаментной плиты		м2	284,88	Праймер "Технониколь01"; мастика "Технониколь24"
2.4	Армирование фундаментной плиты и стен		кг.	215,4	Арматура А240 Ø 8 мм.
2.5	Армирование фундаментной плиты и стен		кг.	376,7	Арматура А240 Ø 10 мм.
2.6	Армирование фундаментной плиты и стен		кг.	3396,2	Арматура А500С Ø 12 мм.
2.7	Армирование фундаментной плиты и стен		кг.	10416,2	Арматура А500С Ø 16 мм.
2.8	Устройство деформационного шва		м3	0,2	Пеноплекс ГЕО толщ. 50 мм.
2.9	Бетонирование фундаментной плиты бетоном В30 с железнецем (252,28 м2)		м3	81,876	Бетон В30 F150W8
2.10	Нанесение обмазочной гидроизоляции мастикой "Технониколь 24" в 2 слоя по праймеру на торцы фундаментной плиты		м2	29,04	Праймер "Технониколь01"; мастика "Технониколь24"
	Раздел 3. Стены танкового брода				
3.1	Бетонирование стен бетоном В30		м3	32,28	Бетон В30 F150W8
3.2	Нанесение обмазочной гидроизоляции мастикой "Технониколь 24" в 2 слоя по праймеру стен танкового брода (ГП16)		м2	107,6	Праймер "Технониколь01"; мастика "Технониколь24"

Представитель заказчика:

Ведущий инженер-инспектор группы строительного контроля по направлениям инспекции строительного контроля РУЗКС ЗВО — Корешков А.В.

Представитель генерального подрядчика:

Руководитель проекта службы капитального строительства филиала "СУ по ЗВО" ППК" ВСК" — Урецкий Б.А.

Представитель генерального подрядчика:

Старший инженер по надзору за строительством службы капитального строительства филиала "СУ по ЗВО" ППК" ВСК" — Меньшакова М.В.

Представитель строительной организации:

Начальник строительного участка ООО "Запсибгазпром-Газификация" — Озермегов З.М.